ТехСад
генераторы и садовая техника · свой сервисный центр

+7 902 381-23-71
dvatakta-34@yandex.ru · WhatsApp +7 902 381-23-71
г. Волжский, Оломоуцкая 45Е · Пн–Сб 9:00–18:00

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КП-261115-18916
от 15 ноября 2026

Дизельная электростанция ТСС Premium АД-50С-Т400-1РМ15, 50 кВт, Cummins

50 кВт основной мощности, до 55 кВт на короткое время. Три фазы 400 В, от каждой фазы — 230 В. Двигатель Cummins 4BTA3.9-G11, 3,9 л. Бак 150 л — около 15 ч при нагрузке 75%. Ставим под ключ: расчёт, доставка, монтаж, автозапуск.



Исполнение: **Открытая** — АД-50С-Т400-1РМ15

50 кВт	основная мощность — для долгой работы (63 кВА)
55 кВт	резервная — на короткое время
15 ч	на полном баке 150 л при нагрузке 75%

Габариты 1 900 × 800 × 1 351 мм · масса 915 кг

Гарантия производителя: **3 года или 2000 моточасов**

Стоимость

ПОЗИЦИЯ	ЦЕНА
Электростанция АД-50С-Т400-1РМ15 Открытая рама — ставится в помещении: котельная, гараж, цех.	1 379 200 ₽
Доставка По Волжскому, Волгограду, области и по России	рассчитаем по адресу
Монтаж и пусконаладка Установка, подключение, первый запуск. Смета — после выезда на объект	по смете
Итого за оборудование	**1 379 200 ₽**

Технические характеристики

Мощность	50 кВт / 63 кВА
Резервная	до 55 кВт
Напряжение	400/230 В, 3 фазы, 50 Гц
Ток	91 А
Двигатель	Cummins 4BTA3.9-G11
Цилиндры и объём	3,9 л
Ресурс до капремонта	18 000 моточасов
Контроллер	цифровая панель, щит управления
Гарантия	3 года или 2000 моточасов

Расход дизеля

Половина нагрузки	**7 л/ч**
3/4 нагрузки	**10 л/ч**
Полная нагрузка	**12,9 л/ч**

Что входит

- Глушитель
- Топливный бак
- Аккумулятор для запуска
- Щит управления с цифровой панелью
- Заправка маслом и охлаждающей жидкостью

Как мы ставим электростанцию под ключ

1. Выезд и расчёт
Смотрим объект, считаем нагрузку

2. Смета одним листом
Исполнение, АВР, кабель, доставка, работы

3. Доставка и монтаж
Привезём, установим, подключим

4. Запуск и сервис
Пусконаладка, ТО в нашем сервисном центре

Характеристики и цены — производителя ТСС (tss.ru) на дату предложения. Цена оборудования — без доставки и монтажа. Окончательная стоимость фиксируется в счёте. Предложение не является публичной офертой. Монтаж и выезд мастера — в Волжском и Средней Ахтубе; в Волгоград и область — по договорённости.

Рассчитаем под ваш объект

Позвоните или напишите в WhatsApp — подберём исполнение и посчитаем доставку, монтаж и автозапуск. **+7 902 381-23-71**